

工 事 概 要

工 事 名	平成3年度 公民館 須田分館調理室 増築工事	構 造	鉄骨造平家建 耐摩カラー鉄板葺	
工 事 場 所	加茂市大字後須田 地内	用 途 地 域	準工業地域	
用 途	調理実習棟	防 火 地 域	指定なし	

外 部 仕 上 表

屋 根	耐摩カラ-長尺横葺 ①0.4 段ルーフ葺(カ骨工法) アスファルトルーフィング22Kg下地 木毛セメント板 ②25 T型ジョイナー使用	渡りローカ 床下	鉄部アラワシ SOP
破 風 板	防火破風板(セメントケイ酸カルシウム板) ②21 EP1	屋根	耐摩カラ-鉄板 ①0.4瓦棒葺 ルーフィング 22Kg 木毛板 ②25 T型ジョイナー使用
軒 裏	軽鉄下地 防火軒天ボード(セメントケイ酸カルシウム板) ②5 一部有孔ボード ウレタン系シーラ下地 EP1		※ 外壁 軒裏 破風板は本屋に準ズル事
樋	・軒樋 塩ビ120φ 指示金具③360 ・縦樋 塩ビ60φ 指示金具④900 金具は全て垂沿メッキ処理使用	既存体育館	外壁 モルタル補修後アクリル系リシン吹付
外 壁	防火サイディング 透湿シート下地 ウレタンシーリング 土台水切 軒天水切 出隅, 入隅 継手 ジョイナー使用		
基 礎	・コンクリート打ち放し 仕上げ EP1。床下換気口 丸型ABS樹脂 φ153グレー		
非 常 口 階 段	モルタル金ゴテ ②25 目地切		

内 部 仕 上 表

室 名	仕 上	床		巾 木		壁		天 井			備 考
		仕 上	塗 装	仕 上	H	仕 上	塗 装	仕 上	廻 縁	C H	
調理実習室		ブレパーク ⑧8% セミマーグテUV コンパネ ⑩12% 下地	UV	ソフト巾木	100	ビニールクロス 防火0003号 P.B ⑩12% 下地		ロックウール吸音板 ⑨9% P.B ⑨9% 下地	F見切	3,000	黒板 掲示板 食器棚 天井改メ口 450 X 450 1ヶ所
講習室		全 上	全 上	全 上	100	全 上		全 上	全 上	3,000	床改メ口 天井改メ口 450 X 450 各1ヶ所
渡りローカ		全 上		全 上	100	全 上		化粧石膏ボード ⑨9% 450X910	全 上	2,430	
既存部分ローカ		1.ビニタイル モルタル金ゴテ		全 上	100	合成樹脂エマルジョン P	EP2	化粧石膏ボード		2,350	
事務室		全 上		全 上	100	全 上 一部 P.B ⑩12	EP2	化粧石膏ボード EP2	F見切	2,500	